

福州高新区经济发展局文件

榕高新区经发〔2023〕184号

福州高新区经济发展局关于福耀科技大学 (暂名)配套(泽苗变-福科变)线路工程 可行性研究报告的批复

福州新南建设开发有限公司:

贵司报送的《关于申请审批福耀科技大学(暂名)配套(泽苗变-福科变)线路工程可行性研究报告的报告》及有关附件收悉。经研究原则同意福耀科技大学(暂名)配套(泽苗变-福科变)线路工程项目建设,具体批复如下:

一、项目名称:福耀科技大学(暂名)配套(泽苗变-福科变)线路工程(项目代码:2302-350169-04-01-972185)

二、项目单位:福州新南建设开发有限公司

三、建设地点:福州高新区南屿镇、闽侯县南通镇

四、建设规模及内容:

该项目线路起自拟建的泽苗220kV变电站,止于拟建的

福耀 110kV 变电站，新建线路长约 10.6km，其中新建双回路架空段长约 1.6km，新建电缆段长约 9.0km。新建铁塔 4 基，采用双回路铁塔架设。

建设内容包括电缆安装、线路安装、土建等工程。

五、项目投资及资金来源：

该项目总投资估算为 14556.59 万元，其中工程费用 10884.25 万元，工程建设其他费 3141.75 万元（含建设用地费 1006.59 万元），基本预备费 530.59 万元。项目建设资金来源为福州高新区财政统筹安排。

六、建设工期：6 个月

七、招标事项：

请项目单位严格执行招标投标法及其配套政策法规，依法依规认真组织开展招投标活动。

八、项目社会稳定风险评估：

项目单位委托开展社会稳定风险分析，评估主体南屿镇人民政府、南通镇人民政府已出具项目社会稳定风险等级为低风险的审核意见。请项目单位认真落实各项风险防范和化解措施，切实维护群众利益，确保项目顺利实施。

九、其他要求：

请项目单位据此批复并结合评估报告和专家组意见，进一步深化前期工作，委托有相应资质的设计单位编制初步设计文件，报我局审批。

福州高新区经济发展局

2023 年 5 月 9 日

档号	序号
RQTF-2018-FZK -Y-051	1

福州高新区经济发展局文件

榕高新区经发〔2018〕183号

福州高新区经济发展局关于生物医药和机电产业园 兆元光电 110kv 线路及电缆管道工程项目的批复

福州新南建设开发有限公司：

贵单位关于《申请两园兆元光电 110kv 线路及电缆管道工程项目可行性研究报告批复的函》及相关附件收悉。经研究，同意该项目的核准申请报告，具体事项如下：

一、项目必要性

福建兆元光电有限公司为福建省工业和信息化龙头企业，位于福州高新区生物医药和机电产业园，主要从事高亮度发光二极管、LED 外延片、LED 芯片的制造、封装及应用产品的研发、生产。为满足项目生产用电需要，同意新建一座 110kv 专用变，同步配套 2 回 110kv 线路。

二、项目建设规模及内容

本工程为福州高新区生物医药和机电产业园兆元光电 110kV 线路及电缆管道工程,线路起于 220kV 高岐变 110kV 出线构架,止于 110kV 兆元光电专用 GIS 终端。线路采用双、三回路架设,新建线路长 10.6km,其中新建架空线路长约 6km,新建电缆线路长约 4.6km。本工程使用铁塔 25 基,其中新建双回路塔 15 基,三回路塔 8 基,高岐变出线终端利用已建铁塔 2 基。

根据系统要求,本工程线路导线截面拟选用 300mm²,导线推荐采用 JL/LB20A-300/25 型铝包钢芯铝绞线,地线采用双回路架设两根为 OPGW 光缆,三回路架设三根 OPGW 光缆,电缆绝缘材料选用交联聚乙烯。

同时,本工程需拆除高一线#6~#12 共 7 基塔,拆除线路 1.92km,重新紧线 0.74km。

三、资金筹措

该项目投资估算为 6277 万元,其中线路部分 5772 万元,变电部分 360 万元,通信部分 145 万元,资金来源由高新区财政拨付。

四、项目建设周期: 56 个月

请业主根据此批复,抓紧项目建设,确保企业生产用电。

附件三

(此页无正文)

福州高新区经济发展局

2018年9月14日

经济发展局

福州高新区经济发展局

2018年9月14日印发

003

