专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
建筑			电照		
结构			暖通		
水卫			燃气		

主要经济技术指标

项目名称		单位	数值
总用地面积		m^2	57507.6
实际用地面积		m^2	57507.6
总建筑面积		m^2	31991.11
其中	计入容积率的建筑面积	m^2	29241.11
	其中 看守所监区建筑面积	m^2	12774.51
	看守所综合楼建筑面积	m^2	4610.20
	拘留所建筑面积	m^2	6424.00
	武警用房建筑面积	m^2	3072.00
	生活楼建筑面积	m^2	2090.40
	配电房建筑面积	m^2	210.00
	门卫		60.00
	不计容地下室建筑面积	m^2	2750
建筑占地面积			16953.27
建筑密度			29.5%
容积率			0.51
绿地率			30.0%
机动车停车位		辆	76
其中	地上	辆	23
	地下	辆	53
非机动车停车位		辆	502

根据《福建省福建省城市规划管理技术规定（试行）》停车配置要求：
监区不配置车位，其办公及其他业务用房建筑面积为：29220.23(总建筑面积)-12774.51(看守所监区建筑面积)-3705.48(拘留所监区建筑面积)-210(配电房)=12530.24㎡
机动车停车数：12530.24X0.6/100 ㎡=76辆
非机动车停车数：12530.24X4/100 ㎡=502辆

根据《福建省电动汽车充电基础设施专项规划导则（试行）》规定：
充电电动停车位停车配置要求：
充电电动停车位共76x20%=16个
其中中普通充电机动车停车14个。
快速充电机动车停车16x10%=2个。
景观绿化为示意，最后详绿化施工图

图例：
- 规划建筑
- 城市道路
- 园区道路
- 用地界线
- 场地出入口
- 机动车停车位
- 非机动车停车位
- 绿地

总平面布置图 1:500

说明：
1. 本工程位于闽侯县用地内
2. 本工程规划设计主要依据：
《福建省城市规划管理技术规定》（2012）
3. 本工程面积计算执行标准为国家标准
《建筑工程建筑面积计算规范》（编号为GB/T50353）

X ******.***
Y 40******.***
1980西安120度投影平面坐标，其中Y坐标首两位"40"为40度带。
高程为罗零高程

福建工大建筑设计院
Fujian Gongda Institute of Architectural Design

资质证书：
1.建筑工程甲级资质 证书编号：A13301283
2.岩土工程甲级资质 证书编号：B13304053
3.轻型钢结构工程设计乙级资质 证书编号：B14200202
4.风景园林工程设计乙级资质 证书编号：A23306020

备注：
1.本图纸经施工图审查合格并加盖出图章后，否则一律无效。

跟图专用章：

注册建筑师签章：
中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：秦鸣军
注册号：3500428-006
有效期：至2020年6月

注册结构师签章：

注册建筑师签章：

施工图审查单位：

施工图审查合格证编号：

工程名称：

闽侯县公安局"两所一队"建设项目

建设单位：闽侯县公安局

工程负责人	张朝军	
专业负责人	张朝军	
审定	张朝军	
审核	张朝军	
校对	张兴	
设计	张朝军	
制图	张朝军	
绘图	张朝军	

工程编号
图别 建方
图号 01
版号 第1版 共2版

总平面布置图